



Unione Terre dei Castelli

(Provincia di MODENA)

Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola - MO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE**

**IMPIANTO CON TELECAMERE DI CONTESTO E DI
LETTURA TARGA PER VARCHI DI ACCESSO**

Redatto l'08 Luglio 2026

Computo Metrico - Quadro generale delle opere previste, ubicazione telecamere

Elenco SITI oggetto di installazione telecamere di contesto e varchi lettura targhe:

Aree di intervento SITI DI INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	Telecamera Contesto Bullet 5Mp/4K 	Telecamera Contesto 5Mp Multisensore 2 ottiche 	Telecamera Contesto 5Mp Multisensore 3 ottiche 	Telecamera Contesto 5Mp Multisensore 4 ottiche 	Telecamera Contesto 5Mp TriOttica 	Telecamera lettura targhe 2 corsie Collegate alla Motorizzazione 
1 – Guiglia – Via Barleda / Via Gainazzo	--	--	--	--	--	1
2 – Guiglia – Via per Serravalle, altezza ditta Reflex	--	--	--	--	--	1
3 – Castelvetro – Via per Castelvetro (SP17) / Via del Monte	--	--	--	--	--	1
4 – Castelvetro – Via Palona / SP17	--	--	--	--	--	1
5 – Castelvetro – Via Pedemontana / SP17	--	--	--	--	--	1
6 – Castelvetro – Via della Resistenza	2	--	--	--	--	--
7 – Castelvetro – Via Bedine / Via Medusa	1	--	--	--	--	--
8 – Castelvetro – Via Braglia / Via per Puianello	1	--	--	--	--	--
9 – Castelnuovo – Via del Cristo presso Rotatoria Eurospin	--	--	--	--	--	1
10 – Spilamberto – Via Settecani Cavidole / Via per San Vito	--	--	--	--	--	1
11 – Spilamberto – Via Lugazzo, nei pressi rotatoria	--	--	--	--	--	1
12 – Spilamberto – pressi Rotatoria	--	--	--	--	--	1
13 – Marano – Ponte sul Panaro SP4	--	--	--	--	--	1
14 – Savignano – Via Claudia / Via Barozzi altezza del Gallo Oro	--	--	--	--	--	1
15 – Savignano – uscite statale Pedemontana	--	--	--	--	--	3
16 – Vignola – al termine della Via Modenese	--	--	--	--	--	1
17 – Vignola – parco Matteotti	1	--	--	--	--	--
18 – Zocca – Località Verucchia Via Del Santuario altezza ristorante	--	--	--	--	--	2
19 – Zocca – Via Mauro Tesi / Via XXV Aprile	4	--	--	--	--	--
20 – Zocca – Via Bolognesi e Via Monteombraro	--	--	--	--	--	3
21 – Zocca – Parco Verrucchia	1	--	--	--	--	--
TOTALI:	10	--	--	--	--	20

RIEPILOGO COSTI FORNITURE E LAVORI

Descrizione	Quantità	Costo unitario escluso IVA	Costo totale riga escluso IVA
PERSONAL COMPUTER – per gestione sistema Targa System/Selea	1	2.700,00	2.700,00
GRUPPO DI CONTINUITA' – con accessori	1	2.600,00	2.600,00
HARD DISK Aggiuntivo per espansione memoria da 4TB	3	250,00	750,00
TELECAMERA LETTURA Targhe per Varco Targa System – con accessori	20	3.950,00	79.000,00
TELECAMERA DI CONTESTO BULLET 4K – con accessori	10	1.390,00	13.900,00
LICENZA Targa System Licenza Base per Server + Licenza Base Tablet	1	990,00	990,00
LICENZA Targa System per ogni telecamera + Licenza per connessione Motorizzazione (una per telecamera)	20	290,00	5.800,00
LICENZA BASE VMS Centralizzatore Flussi Video Telecamere	1	900,00	900,00
LICENZA TELECAMERA per VMS – una per telecamera	10	270,00	2.700,00
ACCESSORI per la realizzazione impianto	2	8.000,00	16.000,00
SISTEMA DI ACCUMULO per garantire energia H24 7/7	11	2.500,00	27.500,00
ROUTER industriale ad alte prestazioni per connessione 4G+/5G/LTE	27	690,00	18.630,00
ANTENNA PONTE RADIO MULTIPUNTO	3	2.600,00	7.800,00
ANTENNA PONTE RADIO PUNTO>MULTIPUNTO	7	280,00	1.960,00
FORMAZIONE	1	compresa	compresa
NOLEGGIO MEZZI DI SOLLEVAMENTO – Piattaforma Carrabile Z20 – al gg	8	290,00	2.320,00
MANODOPERA SPECIALIZZATA - Costo installazione ed assistenza per il sistema completo, posa in opera, trasporti, collaudo, avviamento, pulizia delle zone di lavoro e quanto necessario per un lavoro finito e completo	1	30.700,00	30.700,00
Totale Netto per Costi Forniture e Lavori:			214.250,00

QUADRO ECONOMICO

Descrizione		Quantità	Costo totale riga escluso IVA
A1	Forniture, Lavori – importo:	1	214.250,00
A2	Oneri per la Sicurezza – 3% di A1	1	6.427,50
A	Importo complessivo netto Forniture, Lavori e Oneri per la Sicurezza:	1	220.677,50
B1	Imprevisti, lavori in economia ed arrotondamenti (All.1.7 Art.5 comma 2 Dgls 36-2023) – 3% di A1	1	6.427,50
B2	Spese tecniche relative alla redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica	1	1.000,00
B3	Spese tecniche relative alla conversione in progetto esecutivo, alle necessarie attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori DL, assistenza alle fasi di collaudo, prove di accettazione materiali, rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile dei lavori a corpo, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1	9.000,00
B4	Inarcassa 4% (4% di B3)	1	360,00
B5	Incentivi funzioni tecniche (Art.45 comma 2 Dlgs 36-2003) (1% di A1)	1	2.142,50
B	Importo complessivo netto Somme della Stazione Appaltante:	1	18.930,00
	Totale Netto QUADRO ECONOMICO A+B:		239.607,50 + IVA